

工事名称 東秩父村新庁舎付帯工事

工事場所 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
付帯工事費				
舞台設備工事	1	式		
造作家具工事	1	式		
サイン工事	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		











照明負荷						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>■SUS</b>						
サスペンションスポットライト						
LED500形SHスポットライト	(ハンガー・信号ケーブル付)	6.00	台			
LEDエリプソイダルスポットライト	(ハンガー・信号ケーブル付)	2.00	台			
	レンズ角度:26°、カラー:5色(RGBIL)					
延長ケーブル 接地2P15A-抜止	2m	4.00	本			
コンセントボックス	接地2P15A抜止コンセント×6ヶ 3回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	2.00	台			
ボーダーケーブル						
5. 5sq-7C	丸型 3m	2.00	本			
DMX1系統	丸型 3m	2.00	本			
ジョイントボックス						
電源用		2.00	台			
DMX用		2.00	台			
<b>■UH</b>						
コンセントボックス	接地2P15A抜止コンセント×6ヶ 3回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	2.00	台			

照明負荷						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーダーケーブル						
5. 5sq-7C	丸型 3m	2.00	本			
DMX1系統	丸型 3m	2.00	本			
ジョイントボックス						
電源用		2.00	台			
DMX用		2.00	台			
<b>■CL</b>						
コンセントボックス	接地2P15A抜止コンセント×6ヶ 3回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	2.00	台			
ボーダーケーブル						
5. 5sq-7C	丸型 3m	2.00	本			
DMX1系統	丸型 3m	2.00	本			
ジョイントボックス						
電源用		2.00	台			
DMX用		2.00	台			

照明負荷							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
舞台ウォールコンセント1	接地2P15A抜止コンセント×4ヶ 2回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	2.00	台				
舞台ウォールコンセント2	C型30Aコンセント×2ヶ 2回路	2.00	台				
客席ウォールコンセント1	接地2P15A抜止コンセント×4ヶ 2回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	3.00	台				
客席ウォールコンセント2	C型30Aコンセント×2ヶ 2回路	1.00	台				
■備品延長ケーブル類							
接地2P15A-抜止	2m	8.00	本				
接地2P15A-抜止	5m	5.00	本				
接地2P15A-抜止	10m	5.00	本				
C型30A-C型30A	5m	4.00	本				
C型30A-C型30A	10m	2.00	本				
DMXケーブル	2m	16.00	本				
DMXケーブル	5m	5.00	本				
DMXケーブル	10m	2.00	本				
C型30A-接地2P15A ×4	(CP付) 5m	6.00	本				
接地2P15A-接地 2P15A×4	5m	4.00	本				

照明負荷							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル収納箱 (台車付)	521×364×305mm	4.00	台				
■備品器具類							
フロアベース		4.00	台				
丸ベーススタンド		4.00	台				
ハンガー		8.00	台				
バンドア	(6インチ用)	6.00	台				
シート枠	(6インチ用)	6.00	台				
カラーフィルター	(3枚組)	6.00	枚				
■客席用調光信号I/F							
DMX-PWM	I/F 4系統用	1.00	台				
DMX-PWM	I/F 8系統用	1.00	台				
計							







造作家具						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1F執務エリア1-1 F-1-1	ハイカウンター(H1095) W6000×D430×H1095 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 扉:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 棚板・仕切棚・地板:珪藻土化粧板	1.00	か所			
1F執務エリア1-2 F-1-2	ハイカウンター(H1095) W6907.5×D430×H1095 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 扉:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 棚板・仕切棚・地板:珪藻土化粧板	1.00	か所			
1F執務エリア1-2 F-1-3	ハイカウンター(H1095) W7060×D430×H1095 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 扉:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 棚板・仕切棚・地板:珪藻土化粧板	1.00	か所			
1F執務エリア1-1、1-2 F-2-1	ハイカウンター(H1800) W1942.5×D430×H1800 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 扉:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 棚板・仕切棚・地板:珪藻土化粧板	2.00	か所			
1F執務エリア1-2 F-2-2	ハイカウンター(H1800) W3940×D430×H1800 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 扉:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 棚板・仕切棚・地板:珪藻土化粧板	1.00	か所			

造作家具						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1F執務エリア1-2 F-3	ハイカウンター跳ね上げ式扉有 W(12925+1800)×D500×H900 ボリリクタン塗装共 天板一部跳ね上げ式 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 棚板:埼玉県産スギ柵目突板練付	1.00	か所			
1F執務エリア1-1 F-4	ハイカウンター目隠しあり W5185×D550×H900 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 巾木:埼玉県産スギ柵目突板練付 背板:埼玉県産スギ柵目突板練付 扉内部:珪藻土化粧板木口共 目隠し アクリル板・和紙 W4565×H400	1.00	か所			
1F執務エリア1-1 F-5 卓上パレティン(3台あり)	総合窓口・会計窓口 ローカウンター W6000×D800×H700 ボリリクタン塗装共 天板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付 側板:埼玉県産スギ柵目突板練付 腰板:埼玉県産スギ柵目突板練付 仕切板:埼玉県産スギ柵目突板練付	1.00	か所			
1F社協執務室 F-6	ハイカウンター W1632×D437.5×H900 天板:珪藻土化粧板木口共 側板:珪藻土化粧板木口共 巾木:珪藻土化粧板木口共 棚板:珪藻土化粧板木口共	1.00	か所			
	ローカウンター W1600×D650×H700 天板:珪藻土化粧板木口共 天板:珪藻土化粧板木口共 背板:裏面パッカー	1.00	か所			
1F商工会執務室 F-7	カウンター W2360×D442.5×H900 天板:珪藻土化粧板木口共 側板:珪藻土化粧板木口共 巾木:珪藻土化粧板木口共 棚板:珪藻土化粧板木口共	1.00	か所			
1階給湯コーナー F-10	ミニキッチン W1365×D500×H900 ボリリクタン塗装共 幕板/扉/側板:埼玉県産ヒノキ柵目突板練付	1.00	か所			









